



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



Icém-SP, 09 de novembro de 2022.

Ofício nº: **0464/2022.**
Assunto: **Encaminha Projeto de Lei que "Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), e dá outras providências."**

Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho o anexo Projeto de Lei que "**Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), e dá outras providências**", a fim de ser submetido à apreciação pelos Nobres Edis desta Colenda Casa de Leis.

Por se tratar de matéria cuja demora na apreciação poderá causar prejuízo aos interesses deste município, requer a tramitação do presente Projeto de Lei em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para apreciação do presente Projeto de Lei.

Contando desde já com o atendimento de Vossa Excelência, renovo meus protestos de elevada consideração, respeito e estima.

Atenciosamente,


OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
NOÉLIO CORREIA ALVES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Icém - SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM
Recebi e protocolei em 09/11/22
Protocolo n.º 350 / 2022
Horário 16:03 Responsável [Assinatura]

Natália Regina de S
Assistente Legislativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



PROJETO DE LEI Nº 59 /2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 09/11/22

Protocolo n.º 350 / 2022

Horário 16:03 Responsável [assinatura]

Natália Regina de Souza
Assistente Legislativa

Dispõe sobre autorização para abertura, ao orçamento vigente, de crédito adicional especial no valor de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), e dá outras providências.

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA, Prefeito Municipal de Icém, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Icém aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de crédito adicional especial, no valor de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), para atendimento das seguintes programações orçamentárias:

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 05	DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE		
02 05 02	ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
10	Saúde		
10 301	Atenção Básica		
10 301 0061	Apoio a Estratégia Saúde da Família - ESF		
10 301 0061 1401	Requalifica UBS – Ampliação de UBS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$	176.000,00
Fonte de Recurso: 0.05.00	Código de Aplicação: 301.003	Ampliação de UBS	

TOTAL DO CRÉDITO	R\$	176.000,00
-------------------------------	------------	-------------------

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



I – Excesso de arrecadação vinculado ao repasse de recurso financeiro e aplicações financeiras decorrentes da Emenda, Proposta Número: 13671.3680001/21-004.

Art 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Icém-SP, 09 de novembro de 2022.


OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 59 /2022.

Exmo. Sr. Presidente e Nobres Vereadores da
Câmara Municipal de Icém

A presente mensagem refere-se ao Projeto de Lei que "*Dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), e dá outras providências.*"

JUSTIFICATIVA:

A propositura do presente Projeto de Lei justifica-se pela necessidade de criação de dotações orçamentárias próprias inexistentes no orçamento vigente.

Cumpra esclarecer que as alterações ora propostas nas peças orçamentárias vigentes destinam-se a correta aplicação e contabilização do seguinte recurso:

Trata-se de programação orçamentária destinada à construção de prédio para farmácia municipal no ESF II (Estratégia Saúde da Família), com recursos oriundos de Emenda, Proposta Número 13671.3680001/21-004, conforme consta de próprio Projeto de Lei, da ordem de R\$ 159.580,00 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta reais), assim como de recursos provenientes de aplicação financeira sobre os recursos transferidos valor estimado de R\$ 16.420,00.

Referida obra por certo trará inúmeros benefícios à população local, a qual contará com uma nova Unidade de Farmácia no ESF II.

Vale esclarecer que a abertura do Crédito Especial não onerará o Orçamento vigente, tendo em conta se tratar de Emenda cujos recursos não estavam previstos na proposta orçamentária original, motivo pelo qual estará sendo custeado com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Assim, com essas considerações e justificativas que ora levamos ao conhecimento dessa Edilidade, com o pedido de **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



para a aprovação deste Projeto de Lei que é de grande importância para o nosso município.

Icém-SP, 09 de novembro de 2022.


OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal

Construção: 11,54m x 4,50m = 51,93 m2
 Ref: CPOS/CDHU Boletim 187 SD
 SINAPI SP 09/2022 Sem desoneração
 BDI 20,00%

Obra: Construção de acréscimo
 Objeto: Construção de prédio para farmácia municipal no ESF II
 End.: Av. Horácio Borges da Silveira 542, Centro, Icém, SP
 Data: Outubro de 2022

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL			
						MAT	M.O.	MAT	M.O.	BDI	Σ(MAT+MO+BDI)
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	2,00	791,74	89,45	1.583,48	178,90	352,48	2.114,86
1.2	02.02.130	CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNIMES	2,00	1.067,98	133,32	2.135,96	266,64	480,52	2.883,12
1.3	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNIMES	3,00	804,10	0,00	2.412,30	0,00	482,46	2.894,76
1.4	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	51,93	10,61	5,61	550,98	291,33	168,46	1.010,77
1.5	02.03.060	CDHU	Proteção de fachada com tela de nylon	M2	26,90	5,16	19,22	138,80	517,02	131,16	786,99
						Subtotal		6.821,52	1.253,89	1.615,08	9.690,49
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
2.1	07.05.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	M3	23,80	34,23	1,46	814,67	34,75	169,88	1.019,31
2.2	07.10.020	CDHU	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	59,50	6,79	0,11	404,01	6,55	82,11	492,66
2.3	97083	SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	M2	119,00	1,00	2,72	119,00	323,68	88,54	531,22
2.4	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,91		58,41	0,00	228,38	45,68	274,06
2.5	06.12.020	CDHU	Aterro manual apoiado de área interna com maço de 30 kg	M3	2,58		60,14	0,00	155,16	31,03	186,19
						Subtotal		1.337,68	748,52	417,24	2.503,44
FUNDAÇÃO											
3.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	96,00	36,97	26,40	3.549,12	2.534,40	1.216,70	7.300,22
3.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU ESTRUTURA SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	51,93	1,58	0,40	82,05	20,77	20,56	123,39
3.3	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,67	135,30	29,21	90,65	19,57	22,04	132,27
3.4	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	327,00	9,81	2,51	3.207,87	820,77	805,73	4.834,37
3.5	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	31,00	11,97	2,51	371,07	77,81	89,78	538,66
3.6	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,57	443,55	0,00	1.583,47	0,00	316,69	1.900,17
3.7	14.01.020	CDHU	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	2,46	563,91	357,61	1.387,22	879,72	453,39	2.720,33
						Subtotal		10.271,45	4.353,04	2.924,89	17.549,38
ESTRUTURA											
4.1	09.02.020	CDHU	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	13,35	128,94	60,43	1.721,35	806,74	505,62	3.033,71
4.2	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	555,90	9,81	2,51	5.453,38	1.395,31	1.369,74	8.218,43
4.3	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	114,50	11,97	2,51	1.370,57	287,40	331,59	1.989,55
4.4	13.02.150	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/laje cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	51,93	155,63	34,55	8.081,87	1.794,18	1.975,21	11.851,26
4.5	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	114,25	14,40	1,25	1.645,20	142,81	357,60	2.145,62
4.6	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	7,20	443,55	0,00	3.193,56	0,00	638,71	3.832,27
4.7	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,20		164,20	0,00	1.182,24	236,45	1.418,69

Obra: Construção de acréscimo
 Construção de prédio para farmácia municipal no ESF II
 Av. Horácio Borges da Silveira 542, Centro, Icém, SP
 Data: Outubro de 2022

QUANTIDADE	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL			
						Subtotal		Subtotal			
VEDAÇÃO											
5.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	135,13	31,89	26,17	4.309,30	3.536,35	1.569,13	9.414,78
5.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	12,84	76,82	64,42	986,37	827,15	362,70	2.176,23
5.3	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUILO MACIÇO. AF_03/2016	M	32,08	13,19	14,44	423,14	463,24	177,27	1.063,64
5.4	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,72	1.039,12	816,21	748,17	587,67	267,17	1.603,01
5.5	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,50	57,14	11,24	428,55	84,30	102,57	615,42
5.6	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,50	52,83	11,23	396,23	84,23	96,09	576,54
5.7	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,30	31,26	8,85	103,16	29,21	26,47	158,84
5.8	96359	SINAPI	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces similes, e estrutura metálica com guias simples, com vãos	m2	14,70	88,62	14,72	1.302,71	216,38	303,82	1.822,92
						Subtotal		8.697,63	5.828,53	2.905,23	17.431,39
FORRO E COBERTURA											
6.1	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	39,28	1,73	1,42	67,95	55,78	24,75	148,48
6.2	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	393,27	17,00	0,00	6.685,59	0,00	1.337,12	8.022,71
6.3	94213	SINAPI	Telhamento em telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até duas águas, incluso içamento	m2	57,94	80,52	3,86	4.665,33	223,65	977,80	5.866,77
						Subtotal		11.418,87	279,43	2.339,67	14.037,97
IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO											
7.1	32.16.010	CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	5,12	10,94	7,79	56,01	39,88	19,18	115,08
						Subtotal		56,01	39,88	19,18	115,07
DRENAGEM											
8.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	11,50	62,07	19,37	713,81	222,76	187,31	1.123,87
8.2	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	14,30	26,12	9,13	373,52	130,56	100,82	604,89
8.3	49.03.020	CDHU	Caixa de areia em alvenaria 60x60x60	UN	2,00	106,22	216,48	212,44	432,96	129,08	774,48
8.4	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,54	63,35	8,71	731,06	100,51	166,31	997,89
8.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,48	52,75	6,92	2.135,32	280,12	483,09	2.898,53
						Subtotal		4.166,15	1.166,91	1.066,61	6.399,67



Obra: Construção de acréscimo
 Objeto: Construção de prédio para farmácia municipal no ESF II
 End.: Av. Horácio Borges da Silveira 542, Centro, Icó, SP
 Data: Outubro de 2022

Construção: 11,54m x 4,50m = 51,93 m²
 Ref: CPOS/CDHU Boletim 187 SD
 SINAPI SP 09/2022 Sem desoneração
 BDI 20,00%

Σ	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LIN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL			
12.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	322,19	2,21	1,30	712,04	418,85	226,18	1.357,06	
12.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	322,19	11,64	6,25	3.750,29	2.013,69	1.152,80	6.916,77	
12.3	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,78	8,47	10,13	32,02	38,29	14,06	84,37	
12.4	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	72,43	16,75	1,14	1.213,20	82,57	259,15	1.554,93	
12.5	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	144,86	9,73	1,67	1.409,49	241,92	330,28	1.981,68	
12.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	55,85	13,28	9,45	741,69	527,78	253,89	1.523,36	
12.7	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	72,18	9,94	6,28	717,47	453,29	234,15	1.404,91	
			Subtotal					8.576,20	3.776,39	2.470,51	14.823,10	
ACESSIBILIDADE												
13.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M2	0,30	138,89	13,91	41,67	4,17	9,17	55,01	
13.2	30.04.070	CDHU	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	0,30	5,43	9,81	1,63	2,94	0,91	5,49	
			Subtotal					43,30	7,11	10,08	60,49	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
14.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	51,93		13,63	0,00	707,81	141,56	849,37	
			Subtotal					0,00	707,81	141,56	849,37	
Total com BDI										93.349,85	39.610,68	26.592,07

Informações da obra

Componente - Tipo de obra
Requalifica UBS - Ampliação

Número da proposta
13671.3680001/21-004

CNES
7800533

Tipo de recurso
Emenda

Valor da proposta
R\$ 159.580,00

Nome do estabelecimento
ESF II DE ICEM

Opções ▾

Em ação preparatória