



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 45.726.742/0001-37



Icém-SP, 24 de abril de 2024.

Ofício nº: 105/2024.

Assunto: Encaminha Projeto de Lei que, ***"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 187.000,00 (Cento e oitenta e sete mil reais), e dá outras providências."***

Senhora Presidente:

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho o anexo Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 187.000,00 (Cento e oitenta e sete mil reais), e dá outras providências"***, a fim de ser submetido à apreciação pelos Nobres Edis desta Colenda Casa de Leis.

Por se tratar de matéria cuja demora na apreciação poderá causar prejuízo aos interesses deste município, requer a tramitação do presente Projeto de Lei em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**.

Contando desde já com o atendimento de Vossa Excelência, renovo meus protestos de elevada consideração, respeito e estima.

Atenciosamente,

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal

À

Exma. Sr^a.

ANA MARIA BORGES MESQUITA

DD. Presidente da Câmara Municipal de
Icém - SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 24/04/24

Protocolo n.º 090 / 2024

Horário 14:19 Responsável

CATALLA REGINA DE SOUZA BORGES
Assessoria Legislativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37



PROJETO DE LEI Nº 19 /2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 24/04/24

Protocolo n.º 090 / 2024

Horário 14:19 Responsável NATÁLIA REGINA DE SOUZA BORGES
Assessoria Legislativa

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 187.000,00 (Cento e oitenta e sete mil reais), e dá outras providências.

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA, Prefeito Municipal de Icém, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Icém aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Especial no valor de **R\$ 187.000,00 (Cento e oitenta e sete mil reais)**, classificados na seguinte dotação, a saber:

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM	
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
02 04	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
02 04 06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
08	Assistência Social	
08 241	Assistência ao Idoso	
08 241 0037	Ações de Apoio ao Idoso	
08 241 0037 1439 0000	Emenda 2024.3519808.59319 – Ampliação do Anexo do CCI – Construção de Sala de Informática e de Atendimento.	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 187.000,00
Fonte de Recurso: 0.02.00	Código de Aplicação: 500.062	Emenda 2024.3519808.59319

TOTAL DO CRÉDITO.....	R\$ 187.000,00
-----------------------	----------------



Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

- I - Excesso de arrecadação vinculado aos repasses de recursos financeiros e aplicações financeiras decorrentes da TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – SGRI, **EMENDA 2024.3519808.59319**, que entre si celebram o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Governo e Relações Institucionais com a Prefeitura Municipal de Icém/SP.

Objeto: Ampliação do Anexo do CCI: Construção de Sala de Informática e de Atendimento;

Valor Total - R\$ 187.000,00 (Cento e oitenta e sete mil reais);

Valor do Repasse – R\$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais).

- II - **Excesso de arrecadação – R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais)**, correspondente a eventuais juros de aplicações financeiras.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Icém-SP, 24 de abril de 2024.

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 19/2024.

Exm.^a Sr.^a Presidente e Nobres Vereadores da
Câmara Municipal de Icém

A presente mensagem refere-se ao Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 187.000,00 (Cento e oitenta e sete mil reais), e dá outras providências.***

JUSTIFICATIVA:

A propositura do presente Projeto de Lei justifica-se pela necessidade de criação de dotações orçamentárias próprias inexistentes no orçamento vigente.

Cumpre esclarecer que as alterações ora propostas nas peças orçamentárias vigentes se destinam a correta aplicação e contabilização do seguinte recurso:

Trata-se de programação orçamentária destinado através da TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – SGRI, **EMENDA 2024.3519808.59319**, que entre si celebram o Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Governo e Relações Institucionais com a Prefeitura Municipal de Icém/SP, para *Ampliação do Anexo do CCI: Construção de sala de informática e de atendimento*, conforme consta de próprio de Lei da ordem de **R\$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais)**, assim como de recursos provenientes de aplicação financeira sobre os recursos transferidos valor estimado de **R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais)**.

Vale esclarecer que a abertura do Crédito Especial não onerará o Orçamento vigente, tendo em conta se tratar de Emenda cujos recursos não estavam previstos na proposta orçamentária original, motivo pelo qual estará sendo custeado com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Assim, com essas considerações e justificativas que ora levamos ao conhecimento dessa Edilidade, com o pedido de **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para a aprovação deste Projeto de Lei que é de grande importância para o nosso município.

Icém-SP, 24 de abril de 2024.


OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FOLHA CAPA EMENDA 2024.3519808.59319	
Parlamentar:	Município: Icém
Ano Referência: 2024	Órgão/Entidade: SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CNPJ do beneficiário: 45.726.742/0001-37	Objeto: Transferência Especial
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM	Valor (R\$): 170.000,00
Ação: Não Saúde	
Observação:	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Obra:	Construção de ampliação	A ampliar	106,60 m2	Comprimento	8,20 m
	Objeto:	Ampliação do Anexo do CCI: construção de sala de informática e de atendimento	Ref:	CPOS/CDHU Boletim 192 SD	Largura	7,50 m
	End.:	Rua Mercedes de Souza Braga 754, Vila Residencial de Furnas	SINAPI SP 01/24		Altura 1	3,78 m
	Data:	Fevereiro de 2024	BDI	20,00%	Altura 2	5,10 m

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL			
						MAT	M.O.	MO + MAT (R\$)	MAT	M.O.	BDI	Σ(MAT+MO+BDI)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.01	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	M2	2,00	732,38	73,57	805,95	1.464,76	147,14	322,38	1.934,28
1.02	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	681,89	71,15	753,04	1.363,78	142,30	301,22	1.807,30
1.03	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00	1.012,87	0,00	1.012,87	2.025,74	0,00	405,15	2.430,89
1.04	03.02.020	CDHU	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	1,80	0,00	122,16	122,16	0,00	219,89	43,98	263,87
1.05	03.03.060	CDHU	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	2,20	0,00	10,18	10,18	0,00	22,40	4,48	26,88
1.06	03.01.040	CDHU	Demolição manual de concreto armado	M3	0,13	0,00	407,20	407,20	0,00	52,94	10,59	63,53
1.07	05.04.060	CDHU	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	M3	0,35	32,85	109,94	142,79	11,50	38,48	10,00	59,98
1.08	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	106,60	8,57	4,87	13,44	913,56	519,14	286,54	1.719,24
Subtotal									5.779,34	1.142,29	1.384,34	8.305,97
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
2.01	07.05.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	M3	28,56	24,64	1,13	25,77	703,72	32,27	147,20	883,19
2.02	97083	SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	M2	142,80	1,14	2,48	3,62	162,79	354,14	103,39	620,32
2.03	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	5,27	0,00	61,08	61,08	0,00	321,89	64,38	386,27
2.04	06.12.020	CDHU	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	1,88	0,00	62,88	62,88	0,00	118,21	23,64	141,85
Subtotal									866,51	826,51	338,61	2.031,63
3 FUNDAÇÃO												
3.01	12.01.021	SINAPI	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	72,00	18,13	47,53	63,41	1.305,36	3.422,16	945,50	5.673,02
3.02	97.087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU ESTRUTURA SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	142,80	1,53	0,37	1,98	218,48	52,84	54,26	325,58
3.03	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	7,14	163,25	20,54	183,79	1.165,61	146,66	262,45	1.574,72
3.04	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	306,00	7,57	2,17	9,74	2.316,42	664,02	596,09	3.576,53
3.05	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	57,00	8,94	2,62	11,56	509,58	149,34	131,78	790,70
3.06	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,37	424,27	0,00	424,27	1.005,52	0,00	201,10	1.206,62
3.07	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,37	0,00	171,74	171,74	0,00	407,02	81,40	488,42
3.08	14.01.020	CDHU	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	1,12	536,59	374,08	910,67	600,98	418,97	203,99	1.223,94
Subtotal									7.121,95	5.261,01	2.476,57	14.859,53
4 ESTRUTURA												
4.01	09.02.020	CDHU	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	5,00	123,74	43,21	166,95	618,70	216,05	166,95	1.001,70
4.02	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	239,00	7,57	2,17	9,74	1.809,23	518,63	465,57	2.793,43
4.03	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	122,00	8,94	2,62	11,56	1.090,68	319,64	282,06	1.692,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Construção de ampliação
Objeto: Ampliação do Anexo do CCI: construção de sala de informática e de atendimento
End.: Rua Mercedes de Souza Braga 754, Vila Residencial de Furnas
Data: Fevereiro de 2024

A ampliar 106,60 m2
Ref: CPOS/CDHU Boletim 192 SD
SINAPI SP 01/24
BDI 20,00%
Comprimento 8,20 m
Largura 7,50 m
Altura 1 3,78 m
Altura 2 5,10 m

Item	Código	Unidade	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo Unitário			Custo Total			
4.06	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,35	424,27	0,00	424,27	997,03	0,00	199,41	1.196,44
4.07	11.16.060	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,35	0,00	118,63	118,63	0,00	278,78	55,76	334,54
4.08	32.08.010	CDHU	Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm	M2	1,16	0,00	118,63	118,63	0,00	137,61	27,52	165,13
Subtotal									4.515,64	1.470,71	1.197,27	7.183,62
5 VEDAÇÃO												
5.01	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	130,59	36,87	25,07	61,94	4.814,85	3.273,89	1.617,75	9.706,49
5.02	14.02.030	CDHU	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	13,36	45,65	53,11	141,26	609,88	709,55	263,89	1.583,32
5.03	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,49	965,24	671,63	1.636,87	472,97	329,10	160,41	962,48
5.04	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	33,70	8,94	2,62	11,56	301,28	88,29	77,91	467,48
5.05	14.30.270	CDHU	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM	M2	49,05	128,26	0,00	128,26	6.291,15	0,00	0,00	6.291,15
5.06	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	17,40	104,36	18,06	122,42	1.815,86	314,24	0,00	2.130,10
Subtotal									14.305,99	4.715,07	2.119,96	21.141,02
6 COBERTURA												
6.01	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	1.649,96	18,80	0,00	18,80	31.019,25	0,00	6.203,85	37.223,10
6.02	16.40.060	CDHU	Recolocação de telha tipo barro	M2	8,74	0,00	49,13	49,13	0,00	429,40	85,88	515,28
6.03	16.40.040	CDHU	Recolocação de cumeeiras e espigões de barro	M	0,90	2,46	18,06	20,52	2,21	16,25	3,69	22,15
6.04	16.02.030	CDHU	Telha de barro tipo romana	M2	127,40	35,12	24,76	59,88	4.474,29	3.154,42	1.525,74	9.154,45
6.05	16.02.230	SINAPI	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m2	13,00	13,44	18,06	31,50	174,72	234,78	81,90	491,40
Subtotal									35.670,47	3.834,85	7.901,06	47.406,38
7 IMPERMEABILIZAÇÃO												
7.01	32.16.010	CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	177,20	9,64	4,84	14,48	1.708,21	857,65	513,17	3.079,03
Subtotal									1.708,21	857,65	513,17	3.079,03
8 DRENAGEM												
8.01	16.33.052	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	51,30	76,41	45,07	121,48	3.919,83	2.312,09	1.246,38	7.478,30
8.02	49.11.130	CDHU	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	1,00	425,80	11,29	437,09	425,80	11,29	87,42	524,51
8.03	46.03.050	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	29,35	45,78	35,05	80,83	1.343,64	1.028,72	474,47	2.846,83
Subtotal									5.689,27	3.352,10	1.808,27	10.849,64
9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
9.01	37.03.200	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	505,08	139,68	644,76	505,08	139,68	128,95	773,71
9.02	38.13.016	SINAPI	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	58,00	9,05	1,72	14,82	524,90	99,76	124,93	749,59
9.03	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	20,00	3,28	12,51	15,79	65,60	250,20	63,16	378,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Construção de ampliação
 Objeto: Ampliação do Anexo do CCI: construção de sala de informática e de atendimento
 End.: Rua Mercedes de Souza Braga 754, Vila Residencial de Furnas
 Data: Fevereiro de 2024

A ampliar 106,60 m2
 Ref: CPOS/CDHU Boletim 192 SD
 SINAPI SP 01/24
 BDI 20,00%

Comprim 8,20 m
 Largura 7,50 m
 Altura 1 3,78 m
 Altura 2 5,10 m

EM	CÓDIGO	NTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL			
9.04	42.05.210	CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN	3,00	170,14	25,03	195,17	510,42	75,09	117,10	702,61
9.05	42.05.160	CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	3,00	4,33	5,01	9,34	12,99	15,03	5,60	33,62
Subtotal									1.618,99	489,64	317,04	2.638,49
10 ESQUADRIAS												
10.01	25.01.050	CDHU	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	M2	1,80	540,72	37,73	578,45	973,30	67,91	208,24	1.249,45
10.02	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	4,50	239,55	37,73	277,28	1.077,98	169,79	249,55	1.497,32
10.03	25.02.010	CDHU	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	1,89	393,78	92,45	486,23	744,24	174,73	183,79	1.102,76
10.04	24.02.070	CDHU	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	3,15	426,70	85,87	512,57	1.344,11	270,49	322,92	1.937,52
10.05	23.13.002	CDHU	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	3,00	410,76	0,00	410,76	1.232,28	0,00	246,46	1.478,74
Subtotal									5.371,91	682,92	1.210,96	7.265,79
11 PISOS												
11.01	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	7,14	163,25	11,57	174,82	1.165,61	82,61	249,64	1.497,86
11.02	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	157,77	9,21	0,87	10,08	1.453,06	137,26	318,06	1.908,38
11.03	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	7,14	368,03	80,16	448,19	2.627,73	572,34	640,01	3.840,08
11.04	17.01.020	CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,86	306,72	212,80	519,52	877,22	608,61	297,17	1.783,00
11.05	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	106,60	28,89	9,39	38,28	3.079,67	1.000,97	816,13	4.896,77
11.06	18.06.400	CDHU	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	106,60	1,12	7,27	8,39	119,39	774,98	178,87	1.073,24
11.07	18.06.500	CDHU	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	60,78	0,12	0,87	0,99	7,29	52,88	12,03	72,20
11.08	18.06.103	CDHU	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	60,78	4,27	0,98	5,25	259,53	59,56	63,82	382,91
Subtotal									9.589,50	3.289,21	2.575,73	15.454,44
12 ACABAMENTOS												
12.01	17.02.020	CDHU	Chapisco	M2	220,10	2,28	2,75	5,03	501,83	605,28	221,42	1.328,53
12.02	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	220,10	9,60	10,15	19,75	2.112,96	2.234,02	869,40	5.216,38
12.03	17.02.220	CDHU	Reboco	M2	220,10	2,72	9,22	11,94	598,67	2.029,32	525,60	3.153,59
12.04	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	M2	220,10	2,90	9,05	11,95	638,29	1.991,91	526,04	3.156,24
12.05	19.01.062	CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	3,90	135,45	14,80	150,25	528,26	57,72	117,20	703,18
Subtotal									4.380,01	6.918,25	2.259,66	13.557,92
13 PINTURA												
13.01	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	127,40	11,93	17,35	29,28	1.519,88	2.210,39	746,05	4.476,32
13.02	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	45,94	17,53	22,33	39,86	805,33	1.025,84	366,23	2.197,40
13.03	33.06.020	CDHU	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	32,40	4,37	17,35	21,72	141,59	562,14	140,75	844,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Construção de ampliação
 Objeto: Ampliação do Anexo do CCI: construção de sala de informática e de atendimento
 End.: Rua Mercedes de Souza Braga 754, Vila Residencial de Furnas
 Data: Fevereiro de 2024

A ampliar 106,60 m2
 Ref: CPOS/CDHU Boletim 192 SD
 SINAPI SP 01/24
 BDI 20,00%

Comprim 8,20 m
 Largura 7,50 m
 Altura 1 3,78 m
 Altura 2 5,10 m

ITEM	CÓDIGO	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL			
13.04	33.12.011	CDHU	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	15,17	17,92	22,33	40,25	271,85	338,75	122,12	732,72
Subtotal									2.738,65	4.137,12	1.375,15	8.250,92
14 MURETA DE CONTENÇÃO												
14.01	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	6,95	0,00	61,08	61,08	0,00	424,51	84,90	509,41
14.02	14.01.020	CDHU	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	1,80	436,59	274,08	710,67	785,86	493,34	255,84	1.535,04
14.03	17.02.040	CDHU	Chapisco com adesivo de alto desempenho	M2	13,42	7,16	4,77	11,93	96,09	64,01	32,02	192,12
14.04	17.02.120	CDHU	Emboço comum	M2	13,42	9,60	13,10	22,70	128,83	175,80	60,93	365,56
14.05	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	13,42	5,46	8,59	14,05	73,27	115,28	37,71	226,26
Subtotal									1.084,05	1.272,94	471,40	2.828,39
15 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS E PORTÃO												
15.01	04.09.160	CDHU	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	15,40	0,00	4,29	4,29	0,00	66,07	13,21	79,28
15.02	04.09.140	CDHU	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	6,00	0,00	26,47	26,47	0,00	158,82	31,76	190,58
15.03	34.20.160	CDHU	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	M2	15,40	1,61	16,66	18,27	24,79	256,56	56,27	337,62
15.04	24.02.270	CDHU	Recolocação portão de alambrado duas folhas, até 2,50 m de altura.	M2	7,70	0,00	50,72	50,72	0,00	390,54	78,11	468,65
Subtotal									24,79	871,99	179,35	1.076,13
16 CIMENTADO EM PASSEIO PÚBLICO, PARA ENTRADA DE VEÍCULOS												
16.01	54.01.400	CDHU	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M	3,50	22,53	0,46	22,99	78,86	1,61	16,09	96,56
16.02	04.40.010	CDHU	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	3,50	0,85	8,14	8,99	2,98	28,49	6,29	37,76
16.03	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,30	163,25	30,54	193,79	48,98	9,16	11,63	69,77
16.04	10.02.020	CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	8,88	10,21	1,31	11,52	90,66	11,63	20,46	122,75
16.05	54.06.151	CDHU	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	0,20	86,08	318,81	404,89	17,22	63,76	16,20	97,18
16.06	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,32	377,03	122,16	499,19	120,65	39,09	31,95	191,69
16.07	17.03.100	CDHU	Cimentado áspero com caneluras	M2	7,00	8,73	31,60	40,33	61,11	221,20	56,46	338,77
Subtotal									341,60	373,33	142,99	857,92
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
17.01	34.01.020	CDHU	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	34,20	0,00	2,04	2,04	0,00	69,77	13,96	83,73
17.02	34.02.040	CDHU	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2	34,20	10,01	4,15	4,92	342,34	141,93	96,85	581,12
17.03	26.02.160	CDHU	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	M2	1,89	400,54	32,14	432,68	757,02	60,74	163,55	981,31
17.04	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	106,60	0,00	12,25	12,25	0,00	1.305,85	261,17	1.567,02
Subtotal									1.099,36	1.578,29	535,53	3.213,18
Total com BDI									100.806,88	39.495,59	26.271,53	170.000,00